סיכום פעולות בבקשה מספר: 15-2381

תאריך פתיחת בקשה	תאריך מתן היתר	ימי טיפול עירוניים	ימי טיפול חיצוניים
06/02/2014		176	373

ימי טיפול: ימי עבודה, לא כולל שבתות, חגים וחופשים
ימי טיפול חיצוניים: כולל פעילויות שאינן באחריות גורמים עירוניים (טיפול עורך הבקשה, פרסומים, וועדות ערר וכו').

בקשה קודמת 14-0311 סגירת בקשה-פג תקף החלטה

פעולה	תאריך התחלה	ימי טיפול עירוניים	ימי טיפול חיצוניים
פתיחת בקשה וטיפול בפרסומים	06/02/2014	16	51
בדיקה מרחבית מחלקת רישוי	01/05/2014	20	98
בדיקת תכן מכון רישוי	26/02/2014	34	10
שיבוץ ודיון בוועדה	04/11/2014	8	
מילוי דרישות לאחר דיון בוועדה	12/11/2014		165
בדיקה סופית והפקת טיוטת היתר	29/10/2014	25	53
חישוב ותשלום אגרות והיטלים	06/10/2015	32	
סגירת בקשה	18/11/2015	1	
סה"כ (14-0311)	ימי טיפול	132 (*)	368

בקשה נוכחית 15-2381 שינויים/הארכת תוקף החלטה

פעולה	תאריך התחלה	ימי טיפול עירוניים	ימי טיפול חיצוניים
פתיחת בקשה וטיפול בפרסומים	06/12/2015	17	
בדיקה מרחבית מחלקת רישוי	28/12/2015	1	
שיבוץ ודיון בוועדה	28/12/2015	9	
מילוי דרישות לאחר דיון בוועדה	06/01/2016		5
בדיקה סופית והפקת טיוטת היתר	12/01/2016	19	
חישוב ותשלום אגרות והיטלים	13/12/2015	1	
סה"כ (15-2381)	ימי טיפול	44 (*)	5

* **סה"כ זמן טיפול:** אינו מהווה סכום מתימטי של הפעילויות המוצגות, שכן קיימות פעילויות חופפות

זמן תקן: היתר מורכב (וועדת משנה)- 240 ימי עבודה עירוניים (11 חדשים)
היתר פשוט (רשות רישוי)- 155 ימי עבודה עירוניים (7 חדשים)
היתר מסלול מהיר- 90 ימי עבודה עירוניים (4 חדשים)

התייחסות בוחן הרישוי (יעל ארה פנו)

תנאים בהיתר

ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות עירוני המפורסם באתר האינטרנט העירוני: www.tel-aviv.gov.il> רישוי ופיקח על הבנייה> להיות תושב

א. תיק מעקב בנייה

1. לפני תחילת עבודות הבנייה, על בעל ההיתר או בא כוחו להגיע למרכזי מידע פיקוח למסירת הודעה על תחילת עבודות בנייה ופתיחת תיק מעקב בנייה. באחריותו להמציא מסמכים חתומים כמפורט בתקנות התכנון והבניה כגון: מינוי מהנדס אחראי לביקורת, מינוי קבלן רשום, תעודה תקפה של קבלן רשום, מינוי מהנדס אחראי לביצוע שלד, אישור הסדר לפינוי פסולת ואישורים אחרים הנדרשים על פי היתר הבנייה.
אין להתחיל בעבודות הבנייה לפני המצאת המסמכים כמפורט מעלה.

ב. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

1. בפרוייקטים של בניה חדשה ותוספות לבניין קיים כולל תמ"א 38 - במסגרת פתיחת תיק מעקב בנייה, יש להגיש למרכזי מידע פיקוח תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים. התכנית תכלול סימון גדרות, שערים, כניסות למגרש, מבנים זמניים (אם קיימים), מיקום ורדיוס של מנופים וכו'. במקרים שמבוקש שימוש זמני בשטח ציבורי או בהסדרי תנועה מיוחדים, כגון סגירת רחובות, נתיבי תנועה וכו' - יש לציין זאת בתכנית. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים תובא לדיון בוועדת התייעצות ובה נציגי משטרה, מחלקת פיקוח על הבנייה, אגף התנועה ומחלקת תיאום הנדסי. אישור התכנית יהיה תנאי להתחלת עבודות הבנייה. הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים מפורסמות באתר עיריית תל-אביב-יפו .
2. תכנית ארגון האתר היא נספח להיתר הבנייה וכל חריגה ממנה תהיה סטייה מהיתר הבנייה.
3. אם צריך שינויים או תוספות בתשתיות עירוניות או עבודה כלשהי בשטחים ציבוריים, על בעל ההיתר לפנות מיוזמתו אל הגוף העירוני הרלוונטי מיד עם קבלת היתר הבנייה.

ג. גידור

1. לפני תחילת עבודות הבנייה חובה לגדר את המגרש מכל צדדיו בגדר אטומה מפח איסכורית בגובה שני (2) מטרים לפחות. שתיבנה בגבולות המגרש (אלא אם ניתן אישור למיקום אחר בתכנית ארגון אתר).
2. יש להציב שלט ובו שמות בעלי התפקידים באתר לרבות פרטי התקשרות בכפוף לרישיון מחלקת שילוט.
3. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש או כל שטח ציבורי אחר לשם הנחת חומרי בניין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבנייה ללא היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבניין, וסידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבנייה.
4. על בעל ההיתר לתקן כל נזק שייגרם לתשתיות עירוניות, כולל כבישים, על חשבונו, בהתאם להוראות הגופים העירוניים הרלוונטים.
5. במקרים של הוספת קומות לבניין קיים, חובה להתקין גגון ביטחון ברוחב של שני (2) מטרים לפחות מסביב לבניין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבנייה. הגגון יתוכנן ויבוצע באישור קונסטרוקטור.

ד. שלבי הבנייה

1. עם סיום בניית יסודות רבניין ותקרת קומת המסד, יש להמציא למרכזי מידע פיקוח, מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבניין וקונטור הבניין. המפה תיערך בידי מודד מוסמך.
2. מהנדס אחראי לביקורת יגביר למחלקת הפיקוח על הבנייה, דיווחים על התקדמות הבנייה בשלבים: גמר יסודות, גמר שלד, גמר בניין.
3. לאחר פתיחת תיק מעקב בנייה, אפשר לפנות ליחידה לאיכות הבנייה במכון הרישוי לקבלת אישור להתקנת מונה מים וחשמל זמניים לעבודות הבניה.

ה. טופס 4 אישור אכלוס ותעודת גמר

1. עם פתיחת תיק מעקב הבנייה, נפתח תיק טיפול ביחידה לאיכות הבנייה. הודעה תישלח לבעל ההיתר ובה יפורטו האישורים והתנאים המיוחדים שיש להשלים כמפורט בהיתר הבנייה. עם השלמתם יש להציגם בפני היחידה לאיכות הבנייה לקבלת טופס 4 ואישור אכלוס.
2. בעל היתר לא יגור בבניין. לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל טופס 4 - אישור חיבור המבנה לתשתיות ואישור אכלוס.
3. לצורך ביצוע עבודות רדורשות אישור ועדת תמרור, יש להגיש למכון הרישוי בקשה בכתב לפחות חצי שנה לפני מועד האכלוס.
4. ניתן לקבל תעודת גמר עד שנה מיום הוצאת טופס 4.

ו. שמירה על עצים

1. מיד לאחר קבלת היתר הבנייה ובטרם כריתה או העתקה של עצים, על בעל ההיתר להגיש בקשה לכריתה או להעתקה אל פקיד היערות באמצעות אגרונום מכון הרישוי ולקבל רישיון לפי פקודת היערות. עצים המיועדים לשימור ימוגנו לכל אורך הבנייה.

ז. בטיחות

1. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על שלושה (3) מטרים תבוצע לאחר דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה.
2. במקרים שמבוצע דיפון בגבולות המגרש העומק של החפירה הוא למעלה משלושה (3) מטרים, יש להציב בנוסף ובצמוד לגדר הביטחון, מעקה או מחסום (מבטון או מפלדה) למניעה של נפילת מכוניות.
3. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבניין לפי הוראות מהנדס ולעטוף בירעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות. לצורך הצבת פיגום בשטח ציבורי יש לקבל אישור מיוחד ממחלקת תיאום הנדסי במסגרת ועדת התייעצות.
4. יש למלא אחר הדרישות להיתרי בנייה של הרשות הארצית לכבאות, כמפורט באתר http://www.102.gov.il

ח. מניעת מטרדים

1. יש לבצע עבודות הריסה, דיפון, כרייה וחפירה בהתאם להנחיות למניעת מטרדי אבק של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו המופיעות באתר האינטרנט העירוני, המהוות נספח להיתר זה והן חלק בלתי נפרד ממנו.
2. יש להרטיב את המבנה המיועד להריסה לפני ההריסה במהלכה כדי למנוע מטרדי אבק לסביבה. שלבי ההריסה יבוצעו לפי המדיניות לפינוי ולמחזור פסולת בניין המפורטות באתר האינטרנט העירוני.
3. יש לדאוג שאתר הבנייה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
4. בעל ההיתר מחויב לדאוג לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבנייה.

ט. טיפול בפסולת ושמירה על איכות הסביבה

1. כל פסולת בנייה, כולל פסולת חפירות, שתיווצר עקב פעולות הבנייה בזמן הבנייה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בניין מורשה בכפוף לאישור מחלקת פיקוח על הבנייה בעניין כמות הפסולת המאושרת בכפוף להצגת מסמך התקשרות.
2. הצבת מכלי אצירה לאיסוף פסולת בניין מעבודות בניה או הריסה תיעשה לפי ההוראות המפורטות בנוהל "הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בנייה בעיר" כמפורט באתר האינטרנט העירוני.
פסולת בנייה תיזרק דרך שרוולים מיוחדים לתוך מכלי אצירה מכוסים בבד אטום.
3. פירוק אזבסט יבוצע לפי ההנחיות המפורטות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע את המחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אזבסט ופרטי האתר המורשה לשפיכת פסולת האזבסט. כתנאי לקבלת טופס 4 יש להגיש למחלקת פיקוח על הבנייה את אישור גמר הפינוי לאתר מורשה.

י. מטרדי רעש

1. אין לבצע עבודות בניה בין השעות 19:00 בערב ל-7:00 למחרת בבוקר בימי חול, ובין השעה 17:00 בערב יום המנוחה לשעה 7:00 למחרת יום המנוחה, אלא אם ניתן אישור מיוחד מטעם מהנדס העיר. לעבודה בשעות חריגות.
2. מפלס הרעש ממקורות מכניים במבנה לא יעלה על המותר, כפי שנקבע בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התשי"ן - 1990, (מניעת רעש) התשנ"ב 1992 וחוק העזר העירוני.